

Nº		PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS			
1	EJECUCIÓN POR FASES	<i>Tramo de actuación</i>			
	FASE 1	Rector Esperabé desde Calle San Pablo			
	FASE 2	Rector Esperabé hasta Calle San Pablo			
2	EJECUCIÓN ACERAS	Las aceras se realizarán mediante dos bandas longitudinales independientes, de forma que la banda de tránsito esté iluminada, vallada y balizada.			
3	CRUCE DE CALZADA	Se realizará a media calzada para no interrumpir el tráfico			
4	ZONA DE ACOPIO	El material de consumo diario, éste se acopiará sin interrupción de tránsito de peatones ni de vehículos			
5	ACCESO A VIVIENDAS	Accesos a viviendas y locales comerciales mediante pasarelas con suelo antideslizante y barandillas de protección			
6	SEÑALIZACIÓN	Vallado perimetral de zona de obra y acopios con vallas galvanizadas de 2,10 m. de altura			
7	COORDINACIÓN OTRAS OBRAS	Coordinación con la ejecución de las obras de acondicionamiento de muralla llevadas a cabo por la Dirección General de Patrimonio del Estado.			
8	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	Abastecimiento, electricidad, gas, telecomunicaciones, alumbrado. Traslado de contenedor de residuos, buzón de correos.			
9	PARADA BUS	Mantenimiento de la parada existente, con el traslado donde el Ayuntamiento estime oportuno, así como la retirada y reposición de la marquesina			
10	PANELES INFORMATIVOS	Coordinación con la empresa concesionaria, la retirada y reubicación del panel existente			
Nº		MEJORAS			
	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	PRECIO ESTIMADO (€)	PRECIO PROYECTO (€)	PEM ADICIONAL (€)
1	Ud papelera de fundición de aluminio, modelo municipal, con cubeta de chapa galvanizada de 80 litros	2,00	450,00	89,79	720,42 €
2	Ud papelera de fundición de aluminio, modelo municipal, con cubeta de chapa galvanizada de 80 litros (adicional)	1,00	450,00		450,00 €
3	M2 Sustitución de parterres en acera junto a calzada por pavimentación de losa de granito gris abujardado	188,00	59,78	28,51	5.879,79 €
4	Ud Sustitución de ciprés por el de variedad STRICTA y de 4-4,5 metros	3,00	300,56	165,15	406,23 €
5	Ud Sustitución de Pyrus Calleriana de 10-12 cm de perímetro por 16-18 cm	8,00	118,51	56,08	499,44 €
6	Ud Banco de granito similar a los existentes en San Pablo	2,00	747,30		1.494,60 €
7	Desmontaje de línea aérea existente	1,00	813,83		813,83 €
TOTAL					10.264,31 €