

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Y MEJORAS

Nº	PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS		
1	EJECUCIÓN POR FASES	<i>Tramo de actuación</i>	<i>Observaciones</i>
	FASE 1	C/ La Moral - C/Amistad	Excepto aglomerado y señalización
	FASE 2	C/Amistad - C/Juan Miguel	
4	ZONA DE ACOPIO	Solar en la intersección C/Rodríguez Hdez- C/ Segovia. Se vallará la zona de acopio	
5	ACCESO A VIVIENDAS (1)	Accesos a viviendas y locales comerciales mediante pasarelas con suelo	
	ACCESO A VIVIENDAS (2)	Se ejecutarán las aceras una vez homigonada la calzada, por lo que se permitirá el paso peatonal a viviendas	
6	SEÑALIZACIÓN	Vallado perimetral de zona de obra y acopios con vallas galvanizadas de 2,10 m. de altura	
8	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	Abastecimiento, electricidad, gas, telecomunicaciones, alumbrado. Traslado de contenedor de residuos. Incluso con redes aéreas	
9	CONTROL DEL RUIDO	No se utilizará el martillo rompedor, radial, ni otra maquinaria emisora de ruido hasta las 9:00	

Nº	MEJORAS				
	DESCRIPCIÓN	MEDICIÓN	PRECIO ESTIMADO (€)	PRECIO PROYECTO (€)	PEM ADICIONAL (€)
6	Mejora del paquete de firme: De 5cm (MBC)+ 20cm (HP) + 20cm (ZA) a 6cm (MBC)+ 22cm (HP) + 30cm (ZA)				
	M3 Zahorra artificial (de 20 a 30 cm -adicional)	215,80	18,41		3.972,88 €
	M2 Hormigón HP-40 (de 20 a 22 cm)	1.081,00	15,87	14,43	1.556,64 €
	M2 Mezcla bituminosa (de 5 a 6 cm)	846,00	12,98	10,82	1.827,36 €
TOTAL					7.356,88 €